


FACHADA 2a/024



Rua Silva Carvalho 182-188, Lisboa

FACHADA 2a/024

Descrição: Revestimento em padrão azul com fingidos de pedra (marmoreado) no piso térreo.

Tipo azulejo: Estampilha (padrão), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul e branco.


Cercadura: Sim, de cores azul e branco

Friso sob a cornija:

Fabricante:

Data estimada:

Padrões: PT013; PT011; ; PC003



Outros elementos:

- [Imagens](#)
- [Dados de arquivo](#)
- [Planta de localização](#)

IMAGENS



- ❖ **Processo de obra nº 11693 do Arquivo Municipal de Lisboa:**
 - O processo de obra tem início em 1926 com pedido de alterações de estabelecimento comercial para transformar uma janela em porta e uma outra em montra 'no seu estabelecimento situado na rua de S. João dos Bencasados nºs 94 a 96'
 - Em 1934, surge, numa folha de fiscalização, a primeira referência ao azulejamento exterior e a indicação de prédio composto por três pavimentos e uma fachada.



Imagem de arquivo, 1898-1908 (AML)

❖ Processo de obra nº 11693 do Arquivo Municipal de Lisboa (cont):

- Em 1948, um pedido de alterações refere *'o prédio visto exteriormente dá a impressão de dois prédios distintos, mas interiormente verifica-se que uma só escada dá acesso aos dois lados, sendo os pavimentos do primeiro e do segundo andares no mesmo nível e com o mesmo pé direito tanto do lado esquerdo como do lado direito, porém o 2º andar tem do lado nº 184 tem (...) duas casas esconsas, que além de serem incómodas não têm vão algum para o exterior; e para beneficiar os dois compartimentos deseja-se levantar a fachada principal, ficando esta com quatro vãos de peito, demolir o beirado e a cimalha inferior e ligar a cimalha superior toda ao mesmo nível, ficando assim a fachada com melhor aspecto arquitectónico'*. [O alçado propõe o levantamento dos dois corpos laterais à varanda do terceiro piso, corpo da direita, com construção de 2 novas janelas de peito e subida do telhado desse lado. Comparar actual com a imagem 1908, se tiverem azulejos, são posteriores a esta data.).
- Em 1989, um auto de vistoria refere *'exteriormente e na fachada principal, verificaram-se azulejos de revestimento fracturados e em falta'*.

